

## A.1 招标工程量清单封面

安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施  
工（土建）

---

工程

### 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2022年03月30日

## B.1 招标工程量清单扉页

安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施  
工（土建）工程

---

### 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022年03月30日 复 核 时 间： 2022年03月30日



## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------|------|---|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |              |      |   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 4  | 010103002001 | 余方弃置 | 1、品种：土方、淤泥等<br>2、投标人自行勘察现场，弃土点及实际运距由投标人自行考虑<br>3、在投标报价中充分考虑取土场费、土源费、保洁费、渣土费、协调费、清表、修建运输通道及地下障碍物等费用，以及市容、路政、环保部门征收的等一切费用，综合考虑在报价中，中标后综合单价一律不予调整<br>4、其他未尽之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3   | 34.930 |       |    |       |       |     |
| 5  | 010103001001 | 回填方  | 1、土质要求：素土分层夯实每层厚度≤300mm；密实度要求：符合甲方要求<br>2、粒径要求：符合图纸设计及施工验收规范要求<br>3、夯填（碾压）：分层夯填<br>4、运输距离：投标人在勘察现场后自行考虑运距、土源费、弃土场等综合报价，中标后不予调整。<br>5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求                  | m3   | 59.790 |       |    |       |       |     |
|    |              |      |   |      |        |       |    |       |       |     |
|    |              |      |   |      |        |       |    |       |       |     |

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第3页 共9页

| 序号 | 项目编码               | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------------|--------|--|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |                    |        |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |                    |        |  |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 6  | 010401003001       | 实心砖墙   | 1、砖品种、规格、强度及砂浆等级：符合图纸及甲方要求<br>2、墙体厚度：240mm<br>3、墙体高度：详见施工图<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求 | m <sup>3</sup> | 183.040 |       |    |       |       |     |
| 7  | WB<br>020602020001 | 徽派马头墙顶 | 1、部位：马头墙顶造型<br>2、墙体厚度：240mm<br>3、墙体高度：详见施工图<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                | m              | 62.880  |       |    |       |       |     |
| 8  | 010501001001       | 垫层     | 1、部位：独立基础下<br>2、品种、强度级：100mm碎石垫层<br>3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                            | m <sup>3</sup> | 5.330   |       |    |       |       |     |
| 9  | 010501001002       | 垫层     | 1、部位：独立基础下<br>2、品种、强度级：200mmC20商品砼垫层<br>3、模板及支撑<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求             | m <sup>3</sup> | 10.660  |       |    |       |       |     |
|    |                    |        |  |                |         |       |    |       |       |     |
|    |                    |        |  |                |         |       |    |       |       |     |
|    |                    |        |  |                |         |       |    |       |       |     |
|    |                    |        |  |                |         |       |    |       |       |     |

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------|------|--|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |              |      |  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1、位置：柱基础<br>2、混凝土强度等级：C30商品砼<br>3、模板及支撑<br>4、具体详见图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求                                   | m3   | 18.940 |       |    |       |       |     |
| 11 | 010502002001 | 构造柱  | 1、柱位置:符合图纸、图集、规范及甲方要求<br>2、柱截面尺寸:详见施工图纸<br>3、混凝土强度等级:C25商品砼<br>4、模板及支撑<br>5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3   | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 12 | 010503004001 | 圈梁   | 1、尺寸：400mm*300mm<br>2、混凝土强度等级：C25商品砼<br>3、模板及支撑<br>4、具体详见图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求                           | m3   | 26.400 |       |    |       |       |     |
| 13 | 010503005001 | 过梁   | 1、尺寸：两端入墙300mm<br>2、混凝土强度等级：C25商品砼<br>3、模板及支撑<br>4、具体详见图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求                             | m3   | 3.870  |       |    |       |       |     |
|    |              |      |  |      |        |       |    |       |       |     |
|    |              |      |  |      |        |       |    |       |       |     |
|    |              |      |  |      |        |       |    |       |       |     |

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第5页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------|--------|--|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |              |        |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |              |        |  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14 | 010507005001 | 扶手、压顶  | 1、部位：窗台压顶<br>2、尺寸，规格：两端入墙300mm<br>3、混凝土强度等级：C25商品砼<br>4、模板及支撑<br>5、具体详见图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求 | m3   | 3.120   |       |    |       |       |     |
| 15 | 010507001001 | 散水、坡道  | 1、尺寸：600mm宽，80mm厚<br>2、混凝土强度等级：C20商品砼<br>3、模板及支撑<br>4、具体详见图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求              | m2   | 108.550 |       |    |       |       |     |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、部位：所有砼结构<br>2、钢筋规格：Φ16以内，一、三级钢<br>（含钢筋链接）<br>3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                | t    | 4.820   |       |    |       |       |     |
| 17 | 010516002001 | 预埋铁件   | 1、部位：钢柱基础埋板及锚固<br>2、钢筋规格：16mm钢板及Φ20三级钢<br>3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                     | t    | 0.930   |       |    |       |       |     |
|    |              |        |  |      |         |       |    |       |       |     |
|    |              |        |  |      |         |       |    |       |       |     |
|    |              |        |  |      |         |       |    |       |       |     |

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------|------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |              |      |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |              |      |  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 18 | 010603003001 | 钢管柱  | 1、钢材种类、规格：200*6、200*100*5.5镀锌方管<br>（含链接螺栓）<br>3、除锈后涂防锈漆<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求          | t    | 4.770 |       |    |       |       |     |
| 19 | 010604001001 | 钢梁   | 1、钢材种类、规格：H300*150*6.5*9、200*100*5.5镀锌方管<br>（含链接螺栓）<br>3、除锈后涂防锈漆<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求 | t    | 4.140 |       |    |       |       |     |
| 20 | 010606001001 | 钢系杆  | 1、钢材种类、规格：100*100*5.5镀锌方管<br>（含链接螺栓）<br>3、除锈后涂防锈漆<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                | t    | 3.820 |       |    |       |       |     |
| 21 | 010606002001 | 钢檩条  | 1、钢材种类、规格：50*50*5.5镀锌方管<br>（含链接螺栓）<br>3、除锈后涂防锈漆<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                  | t    | 6.600 |       |    |       |       |     |
|    |              |      |  |      |       |       |    |       |       |     |
|    |              |      |  |      |       |       |    |       |       |     |
|    |              |      |  |      |       |       |    |       |       |     |

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码               | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------------|-------|---|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |                    |       |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |                    |       |   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22 | 010802001001       | 金属门   | 1、种类、规格：钢制防盗门，详见图纸<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                          | m2   | 16.600  |       |    |       |       |     |
| 23 | 010807001001       | 金属窗   | 1、种类、规格：60系列双层钢化玻璃铝合金窗<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                      | m2   | 60.000  |       |    |       |       |     |
| 24 | 010901002001       | 型材屋面  | 1、种类、规格：树脂瓦屋面<br>2、50mm厚岩棉保温层<br>3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求               | m2   | 829.070 |       |    |       |       |     |
| 25 | WB<br>010101008001 | 原土碾压  | 1、部位：室内地面<br>3、密实度要求：符合要求<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求                   | m2   | 825.610 |       |    |       |       |     |
| 26 | 010501001003       | 混凝土地坪 | 1、部位：室内地面<br>2、厚度、规格：150mmC25商品砼<br>3、模板及支撑<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求 | m3   | 123.840 |       |    |       |       |     |
|    |                    |       |   |      |         |       |    |       |       |     |
|    |                    |       |   |      |         |       |    |       |       |     |
|    |                    |       |   |      |         |       |    |       |       |     |

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽广银公司食堂安全隐患消除大修理施工（土建） 标段：

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|----|--------------|--------|--|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|    |              |        |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|    |              |        |  |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内外墙抹灰<br>2、20mm厚水泥砂浆<br>3、具体详见图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求   | m <sup>2</sup> | 1920.330 |       |    |       |       |     |
| 28 | 011701002001 | 外脚手架   | 1、搭设方式：施工单位自行考虑<br>2、搭设高度：详见设计图纸<br>3、脚手架材质：钢脚手架<br>4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求                               | m <sup>2</sup> | 823.140  |       |    |       |       |     |
| 29 | 011701003001 | 里脚手架   | 1、砌体脚手架<br>2、搭设高度：3.6m以上<br>3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求   | m <sup>2</sup> | 1036.740 |       |    |       |       |     |
| 30 | 011703001001 | 建筑垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混、钢结构<br>2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整<br>3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m <sup>2</sup> | 825.610  |       |    |       |       |     |
|    |              |        |  |                |          |       |    |       |       |     |
|    |              |        |  |                |          |       |    |       |       |     |
|    |              |        |  |                |          |       |    |       |       |     |























